Geiger Chemie GmbH

Jahnstrasse 46 - 78234 Engen
Telefon (07733) 99 31-0 - Fax (07733) 99 31-30
E-Mail: info@geiger-chemie.de

Nr. 24 Anti Graffity Finish

Ausschreibungstext

Geiger Anti Graffity Finish auf Beton, Marmor, Muschelkalk

Pos.		Einzelpreis pro m²	Gesamtpreis
01	**Untergrundvorbehandlung**		
01.01	Mit Geiger Fassadenreiniger (1:5 verdünnt) Flächen reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen. **Material: ca. 20 ml / m² á € / Liter** **Lohn: 1,5 min / m² á € / min** **Gesamtfläche: m² á**		
02	**Geiger Anti Graffity Finish Auftrag**		
	Die zu behandelnde Fläche muss trocken und staubfrei sein. Die Untergrundtemperatur sollte zwischen 8 und max 30 Grad/C betragen. Nur bei trockenem Wetter beschichten. Verarbeitungsrichtlinien laut Herstellerangaben sind einzu-halten.		
02.01	Fläche 3 x mit Geiger Anti Graffity Finish beschichten. Zwischentrocknung muss erfolgen (Trocknung bis Film klar aufgetrocknet ist). Material kann im Spritzverfahren (Airless kleinste Düse, geringer Druck) oder mit Lammfellwalze auftragen werden. **Gesamtauftragsmenge: 400 ml / m² á € / Liter** **Lohn: 3 x 2,5 min / Beschichtungsgang** **Gesamt: 7,5 min / m² á € / min** **Gesamtfläche: m² á**		
	Gesamtangebotspreis		